

Investor	<div> <div> GMINA GŁUSZYCA </div> <div> Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55 </div> <div> Nr rysunku 1 </div> </div>
Nazwa zadania	<div> Remont nawierzchni drogi nr 117793 ul. Częstochowskiej w Głuszyca </div> <div> Skala: 1:5500 </div>
Tytuł rysunku	<div> Usytuowanie drogi na terenie Głuszyca </div> <div> Data: kwiecień 2019 </div>
Projektował	<div> Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87 </div> <div> Podpis:  </div>



# LEGENDA:

- graniczność ewidencyjna działek
- zaczekanie zjazdu drogi, skarp i zjazdów
- średnie drogi (karanu)
- profil remontowanej drogi, zjazdów i chodników (zgodny ze starym profilem i linią wymienionych krawężników)
- zakres spracowania (pas szerokości ok. 20,0m)

Kształt drogi szer. 3,0 m do 5,0 m w rzucie poziomym należy dostosować do istniejącej korony (zachować istniejące łuki drogi i kąty skrzyżowań i zjazdów) oraz w przekroju pionowym - dostosować do istniejącej niwelety  
 Sporządzono na bazie mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej zgodnej z oryginałem w wersji papierowej.

Wyremontować podłużny ściek z prawej strony  
 Chodniki i zjazdy szer. 1,0m z prawej strony

Początek wyremontowanej drogi od zjazdu z wykonanym remontem zjazdu ul. Grunwaldzkiej

Wyremontować zjazd w istniejącym kształcie


Wyremontować chodnik w istniejącym kształcie

Zachować wymiary jezdni asfaltobetonowej

Załącznik do zgłoszenia  
 Nr 200.0413.152.1016  
 Walny, dnia 2019-05-16  
 ZASTAROSTA  
 KANCELNIK  
 Wydział Administracji  
 Architektura i Budowlana  
 Gospodarka Miejscowości  
 Grzegorz Biały

Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres:	58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	nr rysunku	2.1
Nazwa zadania	Remont nawierzchni drogi nr 117793 ul. Częstochowskiej w Głuszycy			Skala:	1:500
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - 1 fragment			Data:	10.04.2019
Projektował	Józef Nowak KB UAN.VI-1/3/151/87			Podpis:	





LEGENDA:

- granicz ewidencyjne działek
- zachowane zarysy dróg, skarp i zjazdów
- różnie drogi (terenu)
- profil przebudowywanej drogi, zjazdów i krawężników (zgodny ze starym profilem i linią wymiarowanych krawężników)
- zakres opracowania (pas szerokości ok 20,0m)

UWAGA!

Kształt dróg szer. 3,0 m do 5,0 m w rzucie poziomym należy dostosować do istniejącej korony (zachować istniejące łuki drogi i kąty skrzyżowań i zjazdów) oraz w przekroju pionowym - dostosować do istniejącej niwelety  
Sprawdzone na bazie mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej zgodnej z oryginałem w wersji papierowej

Zjazd asfaltobetonowy

Zachować wymiary jezdni asfaltobetonowej - szer. 3,0m  
Zabudować dodatkowo krawężniki na odcinku za mostem

Zjazd na 387/2 Dolna

koniec remontu ul. Częstochowskiej na 0,32 km

Załącznik do zgłoszenia

2019-05-06  
Wąbrzych, dnia...

Z up. STAROSTY  
NACZELNIK  
Wydziału Administracji  
Architektoniczno - Budowlanej  
Gospodarki Nieruchomościami  
Grzegorz Biły

Inwestor	GINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 2.2
Nazwa zadania	Remont nawierzchni drogi nr 117793, ul. Częstochowskiej w Głuszyca	Skala: 1:500	
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - 2' fragment	Data: kwiecień 2019	
Projektował	Józef Nowak KB UAN.VI-1/3/153/87	Podpis:	



# KONSTRUKCJA DROGI I ZJAZDU (CHODNIKA) W NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ



Warstwa ścieralna-betonowa kostka brukowa, szara- grub. 8cm

Warstwa podsypkowa-piaskowa- grub. 3 cm, zagęszczenie wsp. 1,0

Podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie-15 cm, zagęszcz. wsp. 1,0

Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe- kruszywo łamane sortowane 0/5 związane cementem C3/4 wg PN-EN 14227-1 gr. średnia 10 cm, zagęszcz. wsp. 1,0, 100MPa

Zawałowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego

Warstwa ścieralna. z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm


Podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie-20 cm, zagęszcz. wsp. 1,0

Podbudowa dolna - kliniec 5/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie- 22 cm, zagęszczenie 1,0

Zawałowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 3
Nazwa inwestycji	Remont nawierzchni drogi nr 1178793 ul. Częstochowskiej w Głuszycy		Skala: 1:50
Tytuł rysunku	Rysunek konstrukcyjny nawierzchni drogi chodnika i zjazdu na posesję		Data: kwiecień 2019
Projektował:	Józef Nowak KB UAN.M-1/3/153/87		Podpis:

KONSTRUKCJA DROGI  
W NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ  
(bez chodnika na 2 odcinku za mostem)



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu cięgłym, stabilizowanym mechanicznie - 20 cm, zagęszcz. wsp. 1,0

Podbudowa dolna - kliniec 5/31,5 o uziarnieniu cięgłym, stabilizowanym mechanicznie - 22 cm, zagęszczenie 1,0

Zawałowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 3a
Nazwa inwestycji	Remont nawierzchni drogi nr 117793 ul. Częstochowskiej w Głuszycy		Skala: 1:50
Tytuł rysunku	Rysunek konstrukcyjny nawierzchni drogi		Data: kwiecień 2019
Projektował:	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87		Podpis: 