


Investor	<div> <div> GMINA GŁUSZYCA </div> <div> Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55 </div> </div>	Nr rysunku 1
Nazwa zadania	Remont nawierzchni drogi nr 117798 ul. Górnej w Głuszycy	Skala: 1:5500
Tytuł rysunku	Usytuowanie drogi na terenie Głuszycy	Data: kwiecień 2019
Projektował	<div> <div>Józef Nowak</div> <div>KB UAN.VI-f/3/153/87</div> </div>	Podpis:



Załącznik do zgłoszenia
Nr. 240 643 153 2019

Wąbrzych, dnia 2019-05-06

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Gospodarki Nieruchomościami
Grażyna Biły

Punkt 00- Początek przebudowywanej drogi- 3,8m od granicy z działką 543/2
styk z nawierzchnią asfaltową- od strony zjazdu 495 Bohaterów Getta

Obustronny zjazd w ul. Przemysłową na 162m
- Granica etapów (różnych nawierzchni)

I etap przebudowy ul. Górnej
z nawierzchnią z kostki granitowej

LEGENDA:

- granice ewidencyjne działek
- zachowane zarysy dróg, skarp i zjazdów
- rzędne drogi (teren)
- profil przebudowywanej drogi, zjazdów i chodników (zgodny ze starym profilem i linią wymienianych krawężników)
- zakres opracowania (pas szerokości ok.10,0m)


UWAGA!
Kształt drogi szer. 3,6 m do 4,5 m w rzucie poziomym należy dostosować do istniejącej korony (zachować istniejące łuki drogi i kąty skrzyżowań i zjazdów) oraz w przekroju pionowym- dostosować do istniejącej niwelety

Sporządzono na bazie mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej
zgodnej z oryginałem w wersji papierowej

RYSUNEK 2

Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 2.1
Nazwa zadania	Remont nawierzchni drogi nr 117798, ul. Górnej w Głuszyce	Skala: 1:1000	
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu 2 fragment	Data: kwiecień 2019	
Projektował	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87	Podpis:	

KONSTRUKCJA DROGI I ZJAZDU NA I ETAPIE
W NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ




- Warstwa ścieralna—betonowa kostka brukowa, szara— grub. 8cm
- Warstwa podsypkowa—piaskowa— grub. 3 cm, zagęszczenie wsp. 1,0
- Podbudowa zasadnicza—mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie—15 cm, zagęszcz. wsp. 1,0
- Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe— kruszywo łamane sortowane 0/5 związane cementem C3/4 wg PN-EN 14227-1 gr. średnia 10 cm, zageszcz. wsp. 1,0, 100MPa
- Wykorytowanie na gł. 20cm, wyrównanie i zgęszczenie do wsp. 0,95

- Warstwa ścieralna—granitowa kostka szara 8/11—z rozbiórki—10 cm,
- Warstwa podsypkowa—podsypka cem.—piaskowa (1:4)—5 cm, zagęszcz. wsp. 1,0
- Podbudowa zasadnicza—mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie—20 cm, zagęszcz. wsp. 1,0
- Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe— kruszywo łamane sortowane 0/5 związane cementem C3/4 wg PN-EN 14227-1 gr. średnia 15 cm, zageszcz. wsp. 1,0, 100MPa
- Wykorytowanie na gł. 40cm, wyrównanie i zgęszczenie do wsp.0,95

Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 3
Nazwa inwestycji	Remont nawierzchni drogi nr 117798 ul. Górnej w Głuszycy		Skala: 1:50
Tytuł rysunku	Rysunek konstrukcyjny nawierzchni i zjazdu na posesję— I etap zadania		Data: kwiecień 2019
Projektował:	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87		Podpis:


KONSTRUKCJA DROGI I ZJAZDU NA POSESJE
W NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ- Z ASFALTOBETONU



- Warstwa ścieralna-betonowa kostka brukowa, szara- grub. 8cm
- Warstwa podsypkowa-piaskowa- grub. 3 cm, zagęszczenie wsp. 1,0
- Podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie-15 cm, zagęszcz. wsp. 1,0
- Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe- kruszywo łamane sortowane 0/5 związane cementem C3/4 wg PN-EN 14227-1 gr. średnia 10 cm, zagęszcz. wsp. 1,0, 100MPa
- Zawałowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm
- Podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie-20 cm, zagęszcz. wsp. 1,0
- Podbudowa dolna - kliniec 5/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie- 22 cm, zagęszczenie 1,0
- Zawałowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 3.1
Nazwa inwestycji	Remont nawierzchni drogi nr 117798 ul. Górnej w Głuszycy		Skala: 1:50
Tytuł rysunku	Rysunek konstrukcyjny nawierzchni i zjazdu na posesję- II etap		Data: kwiecień 201
Projektował:	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87		Podpis:



UWAGA!

W zależności od warunków gruntowych w podłożu drogi i związanego z tym korytowaniem, niweleta nawierzchni, po ułożeniu warstw konstrukcyjnych, może się różnić od projektowanej. Dopuszczalne są odchyłki rzędu 0,1m.

Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 4
Nazwa inwestycji	Remont nawierzchni drogi nr 117798 ul. Górnej w Głuszycy		Skala: 1:1000
Tytuł rysunku	Niweleta drogi		Data: kwiecień 2019
Projektował:	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87		Podpis: