





Investor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 1
Nazwa zadania	Remont nawierzchni drogi nr 117805 ul. Niecałej w Głuszycy		Skala: 1:5500
Tytuł rysunku	Usytuowanie drogi na terenie Głuszycy		Data: kwiecień 2019
Projektował	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87		Podpis: 

KONSTRUKCJA DROGI W NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm

Podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie-20 cm, zagęszcz. wsp. 1,0


Podbudowa dolna - kliniec 5/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanym mechanicznie- 22 cm, zagęszczenie 1,0

Zawałowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 3
Nazwa inwestycji	Remont nawierzchni drogi nr 117805 ul. Niecałej w Głuszycy		Skala: 1:50
Tytuł rysunku	Rysunek konstrukcyjny nawierzchni i zjazdu na posesję		Data: kwiecień 2019
Projektował:	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87		Podpis:

UWAGA!

W zależności od warunków gruntowych w podłożu drogi i związanego z tym korytowaniem, niweleta nawierzchni, po ułożeniu warstw konstrukcyjnych, może się różnić od projektowanej. Dopuszczalne są odchyłki rzędu 0,1m.



Inwestor	GMINA GŁUSZYCA	Adres: 58-340 Głuszyca ul. Grunwaldzka 55	Nr rysunku 4
Nazwa inwestycji	Remont nawierzchni drogi nr 117805 ul. Niecałej w Głuszycy		Skala: 1:1000
Tytuł rysunku	Niweleta drogi		Data: kwiecień 2019
Projektował:	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87		Podpis: